

REGIA AUTONOMA EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT	
CONSTANTA	
INTRARE / IESIRE	1348
Anul 2022	Luna 03 Ziua 29



CAIET DE SARCINI

*Lucrari de renovare interioara si refacere fatada
a imobilului situat in Constanța, str. Jupiter nr. 7A, Constanța*

1. DATE GENERALE:

Denumirea achiziției: *Lucrari de renovare interioara si refacere fatada a imobilului situat in Constanța, str. Jupiter nr. 7A, Constanța*

Cod CPV: CPV 45443000- 4 – Lucrari de fatada
CPV 45453100 – 8 – Lucrari de renovare

Tipul achiziției: Execuție lucrări

2. OBIECTUL ACHIZITIEI:

2.1. Obiectul achiziției îl constituie execuția lucrărilor de renovare interioara și refacere fatada.

2.2. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate pentru execuția lucrărilor de renovare interioara și refacere fatada.

3. DOMENIUL DE APLICARE:

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuție ale lucrărilor.

3.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor.

3.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor.

3.4 Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.

4. LUCRĂRI DE RENOVARE

4.1. Generalități

Acest capitol cuprinde specificațiile tehnice pentru execuția lucrărilor de renovare interioara și refacere fatada.

Lista de lucrari se regăsește în anexa măsurătoarea atasată la caietul de sarcini;

- Montarea și demontarea schelei metalice;
- Reparații tencuieli exterioare și interioare;
- Demontare tamplarie exterioara și interioara;
- Montat pereti gips carton (rigips);
- Zugrăveli lavabile interioare;
- Înlocuirea și repararea tamplarie exterioara și interioara deteriorata;
- Reparații pardoseli;
- Instalații electrice.

4.2. Standarde și normative de referință

Legea nr. 10-95 Legea privind calitatea în construcții.

CS6-02 Normativ pentru verificarea calitatii și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente.

C3-76	Normativ pentru execuția lucrărilor de reparații.
SR EN 13055-1:2016	Agregate ușoare . Partea 1 : Aggregate ușoare pentru betoane, mortare și paste de ciment.
SR EN 15824:2017	Specificatii pentru tencuieli interioare și exterioare pe baza de mortare organice.
SR EN 520:2005	Plăci de gips-carton. Definiții, specificații și metode de încercări
EN 13915:2007	Plăci prefabricate de ghips-carton cu miez de carton celular
SR EN 14566:2008	Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de ipsos. Definiții, condiții și metode de încercare
SR EN 13963:2005	Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definiții, condiții și metode de încercare
SR EN 13963:2005/AC:2006	Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definiții, condiții și metode de încercare
STAS 10265-1975	Tolerante în construcții . Calitatea suprafețelor finisate . Termeni și noțiuni de bază.
STAS 9322-73	Tanplarie pentru construcții civile și industriale. Terminologie.
STAS 9436/2-80	Cabluți și conducte electrice. Cabluți de energie de joasă și medie tensiune. Clasificare și simbolizare;
STAS 9436/3-73	Cabluți și conducte electrice. Conducte pentru instalații electrice fixe. Clasificare și simbolizare;
STAS 9436/5-73	Cabluți și conducte electrice. Cabluți de semnalizare comandă și control. Clasificare și simbolizare;
HG nr. 343/2017	Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.
C300-94	Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații.
Legea 319	Legea privind securitatea și sănătatea în muncă.
Legea 90/1996	Legea protecției muncii.

4.3. Materiale

Toate materialele și produsele puse în operă trebuie să fie agrementate . Materialele utilizate la executarea reparațiilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor admise în România.

4.4. Execuția lucrărilor:

4.4.1. Reparații tencuieli exterioare (fatulo):

- Adezivul se aplica doar pe beton, tencuieli sau caramida, nefiind recomandat pentru suporturi precum lemn, plastic sau metal. Suprafața suport trebuie să fie curată, uscată, fără fisuri sau craapături, aderentă, lipsită de grăsimi, pulberi sau reziduuri sfaramicioase. Compoziția se realizează amestecând 25 kg praf cu 6 - 6.5 l apă curată. Aplicarea se realizează cu gletiera zimțată . Timpul de galeată este de aproximativ 2 ore, timpul deschis fiind de minim 25 minute. În momentul aplicării, temperatura aerului și a suportului trebuie să fie cuprinse între 5°C și 30°C.
- Adezivul este ambalat în sac de hartie și are capacitatea de 25 kg.
- *Specificatii tehnice*
- Compoziție material
- ciment, adăsurii minerale, polimeri de îmbunătățire a aderenței, plastificali

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| - Necessar de apa | - 25 kg praf - 6 / 6.5 L apa |
| - Domeniu de aplicare | - casnic / industrial |
| - Consum (Kg/mp) | - 2.5 - 5.5 |
| - Flexibilitate | - Da |
| - Materiale recomandate pentru lipire | - polistiren expandat |
| - Mod de aplicare | - gletiera zimtata |
| - Suprafata de acoperire (mp/strat) | - 6 - 8 |

4.4.2. Aplicarea tencuielii decorative:

Aspect "praf de piatra", granulatie 1,5 mm

- Tencuiala decorativa in strat subtire pentru interior si exterior

Caracteristici:

- gata preparata
- flexibila
- absorbtie scazuta
- rezistenta la conditiile atmosferice
- hidrofobica

Domenii de utilizare:

- este utilizata la realizarea straturilor subtiri de tencuiala pe suprafete de beton, tencuieli traditionale, ipsos si placi aglomerate, placi din ipsos armat cu fibre etc.
 - este recomandata in principal ca tencuiala decorativa pentru fatade. In cazul culorilor inchise intense (indice de reflexie <30%) aplicarea materialului trebuie limitata la suprafete mici, de ex. detalii arhitectonice.
 - Depozitare : 12 luni in locuri racoroase si in ambalajul original, fara deteriorari . Protejata de inghet si de expunere directa la razele soarelui.
- Ambalare : galci din plastic de 25 kg.

4.4.3. Tencuieli interioare:

Pe parcursul executării lucrărilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de execuție, prevăzută în prescripțiile tehnice, pregătirea suprafeței suport, utilizarea tipului și compoziției mortarului indicat în normele tehnice în vigoare, precum și aplicarea straturilor succesive fără depășirea grosimilor maxime prevăzute în prescripții. După executarea reparațiilor tencuielilor se vor lua măsuri pentru protecția suprafețelor proaspăt tencuite, până la întărirea mortarului, de următoarele acțiuni:

- umiditate mare, care întârzie întărirea mortarului și îl alterează;
- uscarea forțată, care provoacă pierderea bruscă a apei din mortarul de pe suprafața tencuită, uscare care poate proveni din curenți de aer, supraîncălzirea încăperilor.

Mortarele folosite pentru tencuieli vor fi pe baza de ciment, marca M100-T. Gleturile aplicate pe pereți vor fi gleturi pe baza de ipsos.

Daca nu se precizeaza altfel, elementele de tamplarie vor fi montate in stare completa. Distanța între două prinderi pe aceeași latură nu trebuie să depășească 800-1000 mm. Distanța de la colț până la prima prindere nu va fi mai mare de 200mm.

Protecția anticorozivă: Toate piesele de fixare se vor alege din materiale necorozive, sau protejate anticoroziv.

Protecția rosturilor: Rosturile dintre elementele de tamplarie și construcție se vor curăța.

Executia lucrurilor cuprinde:

- Lucrari de decapare a tencuielilor existente degradate (parțial sau total); se vor decapa toate straturile componente (zugraveli, tinci, grund) pana la zidarie. se vor adanci si curata rosturile orizontale si verticale in vederea asigurarii unei bune aderente a noii tencuieli.
- Lucrari de decapare a straturilor existente de zugraveli ,inclusiv gletul pana la grund cu ajutorul unor scule speciale in cazul tencuielilor care se mentin si nu prezinta fisuri sau detasari de stratul suport;
- Operatiuni pregatitoare: lucrarile ce trebuie efectuate inaintea inceperii executarii tencuielilor: controlul suprafetelor care urmeaza a fi tencuite, terminarea lucrarilor a caror executie simultana sau ulterioara ar putea provoca deteriorari ale tencuielilor, suprafetele sa fie curate, rosturile zidarie vor fi curatate, verificarea executiei si receptia lucrarilor de protectie sau a caror executie ar putea provoca deteriorarea lor.
- Executia amorsarii: suprafetele de caramida vor fi stropite cu apa, amorsarea suprafetelor se va face cat mai uniform
- Executia grundului: grundul in grosime de 5-15 mm se va aplica pe suprafete de caramida, dupa 24 de ore de la aplicarea spiritului, mortarul folosit la grund este cel prevazut in antemasuratori, M10T-M100T,
- executia stratului vizibil : stratul vizibil va avea compozitia ca a grundului, stratul vizibil se netezeste cu drisca de otel si se executa numai din pasta de ciment
- tencuielile se vor verifica respectand tehnologia.

4.4.4. Montaj pereti gips carton (Rigips):

Se deseneaza trascul peretelui pe pardoseala cu sfoara sau dreptarul si pozitia exacta a golurilor de usi. Apoi se traseaza urma peretelui pe peretii adiacenti si pe planseu, cu nivela si dreptarul. Profilele de racordare UW se prevad pe o singura fata cu benzi de etansare pentru racorduri si se fixeaza de pardoseala cu elemente de prindere universale, la distante de 80 cm intre ele. La pardoseala, pe latimea usilor nu se monteaza profil de racordare. Pe peretii adiacenti se realizeaza racordul din profile CW. Pentru o buna izolare fonica, profilele de racordare se preseaza cat mai strans de elementele de constructie.

Profilele montanti CW trebuie introduse cel puțin 2 cm in profilele de racordare cu planseul. Profilul montant se introduce mai intai in profilul de racordare de jos, iar apoi in cel de sus. Apoi se dispun profilele montanti la un interax de 60 cm. Ele se dispun cu latura deschisa spre directia de montaj, in asa fel incat fixarea panourilor sa inceapa de la muchia stabilita.

Panotarea primei fete a peretelui incepe cu o latime intreaga de panou (120 cm). Panourile de gips-carton se fixeaza de profilele montanti cu o surubelnita electrica, folosind suruburi rapide dispuse la distante de 25 cm pentru panotare simpla si 75 cm pentru panotare dubla. Din cauza necesitatii de alternare a rosturilor, al doilea rand se monteaza incepand cu o jumatate de panou (60cm).

Panotarea celei de a doua fete se incepe cu o jumatate de latime de panou (60cm), in asa fel incat rosturile celor doua fete sa fie decalate cu latimea unui camp dintre montanti.

Dupa finalizarea montarii panourilor se trece la tratarea rosturilor, racordarilor si a capetelor de suruburi, cu benzi de etansare si pasta speciala.

La golurile de usi, profilele pentru montanti se fixeaza de profilele de racordare cu pardoseala prin nituri cu cap ascuns. Profilele de racordare cu pardoseala trebuie prinse de pardoseala, in stanga si in dreapta usii cu cate doua dibluri. Drept boiandrug al usii, se monteaza in partea superioara a usii un profil CW. Alaturarea panourilor din care se realizeaza peretele trebuie sa se faca intotdeauna deasupra boiandrugului, si in nici-un caz in dreptul profilelor verticale ale tocului. Pentru montarea tocurilor de usi din lemn se recomanda ca profilele montanti sa fie cu partea deschisa spre toc si sa fie prevazute in interior cu un montant din lemn.

Eventualele instalatii se monteaza in golul din pereti, dupa ce s-a executat panotarea primei fete.

La racordarea dintre pereti se prevad benzi de etansare pentru racorduri, care la peretii rezistenti la foc vor fi din clasa de combustibilitate CO (CAI), respectiv fibre de sticla. Rosturile se umplu cu pasta speciala sau cu chit permanent elastic si posibil de a fi vopsit.

Dupa caz, suprafata peretelui se rectifica cu pasta speciala si se finiseaza prin tapetare, placare cu faianta, sau vopsire, conform precizarilor proiectului.

Controlul calitatii

Toate produsele de import care alcatuiesc peretii usori de compartimentare vor fi insotite de agrementul tehnic legal emis de laboratoare autorizate din Romania.

Pentru executie se vor face verificari la:

- aspectul si starea generala;
- elemente geometrice - grosime, planeitate, pante (unde este cazul);
- fixarea panourilor pe suport;
- rosturi;

Abateri admise:

Devierea de la cota de referinta in planuri pentru panourile montate, este de $\pm 1,5$ mm pe metru.

Diferenta de planeitate la pardoseala si tavan masurata pe o lungime de 3 m, este de ± 3 mm.

La receptia lucrarilor de montaj a compartimentarii se vor verifica:

- aspectul si starea generala;
- elemente geometrice (grosime, planeitate, verticalitate);
- fixarea panourilor de suport.

Dcnivelarea admisa de la cota de referinta din plan este de $\pm 1,5$ mm/m.

Diferenta de planeitate admisa intre pardoseala si tavan este de ± 3 mm/3m.

4.4.5. Zugraveli interioare (lavabile):

Materialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitorilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor in vigoare. Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate. Zugravelile se executa in trei straturi. Primul strat creaza o suprafata uniforma ca porozitate, putere de absorbtie si culoare. Se aplica la 2-3 ore de la terminarea lucrarilor pregatitoare, manual cu bidineaua sau mecanic cu aparatul de pulverizare. Stratul 2 si 3 se aplica cu aparate de pulverizare, manual se aplica numai pe suprafete mici. Fiecare strat se aplica numai dupa uscarea stratului precedent.

Pregatirea si executia lucrarilor:

Pregatirea suprafetelor: Suprafete gletuite si tencuite. In vederea finisarii cu zugraveli, suprafetele vor fi driscuite cat mai fin, urmele de drisca sa fie putin vizibile, toate eventualele reparatii sa fie executate cu grija, terminate si uscate.

Gletuirea suprafetelor:

Toate fisurile se chituesc sau se spachuiesc cu pasta din aceeaasi compozitie cu a gletului. Dupa uscare suprafetele reparate se slefuiesc cu hartie de steluie si se curata de praf cu perii sau bidinele curate si uscate.

Conditii de executie:

Reparatiile si zugravelile se vor executa in conformitate cu lista cu cantitati de lucrari si prevederile prezentului Caiet de sarcini.

Lucrarile de finisare a peretilor si tavanelor se vor executa la temperatura aerului, in mediul ambient de cel puțin +5 grade C. In cazul zugravelilor, regim de temperatură ce se va ține tot timpul execuției lucrărilor și cel puțin 8 ore după executarea lor.

Înainte de începerea lucrărilor de reparatii și zugraveli se va verifica dacă suprafețele suport au umiditatea de regim: 3% pentru suprafețele tencuite și 8% pentru cele gletuite.

Diferența de temperatură între aerul înconjurător și suprafața care se finisează nu trebuie să fie mai mare de -6 0 C, pentru evitarea condensării vaporilor.

Condiții de calitate și verificarea lucrărilor:

Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către executant:

- îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor suport;
- calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor interne de fabricație;
- recepția lucrărilor de reparații și zugraveli se va face după uscarea perfectă a acestora;
- eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiții de calitate vor fi refăcute sau remediate.

Verificarea zugravelilor și vopsitorilor se va face prin:

- examinarea vizuală a suprafețelor, urmărindu-se: aspectul general (aceleași ton de culoare pe întreaga suprafață, același aspect mat pe întreaga suprafață, fără pete, desprinderi, cute, proeminențe, scurgeri, bășici, aglomerări de coloranți, fără neregularități din chituire sau șlefuire, etc).
- verificarea tehnologiei de pregătire a suprafețelor manuale de zugrăvit și vopsit (curățirea, șlefuirea, chituirea rosturilor, etc) ce se face prin sondaj, îndepărtându-se cu grijă, în locuri mai dosite, vopseaua până la stratul suport.

4.4.6. Pardoseli din parchet laminat:

Materiale principale:

- Folie PEE de minim 2 mm grosime (mp în funcție de mărimea încăperii);
- Parchet laminat (mp în funcție de mărimea încăperii).

Reguli generale:

- Suprafața stratului suport pe care urmează a se efectua montajul trebuie să fie plană, uscată, stabilă, curată de impurități și solidă. Orice denivelare mai mare de 3 mm pe o distanță de 1 m trebuie nivelată.
- Limita minimă a temperaturii pentru realizarea montajului parchetului este de 18°C în aer și 15°C la nivelul pardoselii. Umiditatea relativă atmosferică trebuie să fie între 50-70%.
- Etape de montaj:
- Suprafața se acoperă cu o folie PEE de min 2 mm din perete în perete. Fasiile de folie se suprapun pe o lățime de 20 cm după care se fixează cu o bandă adezivă. Folia amortizează sunetele, reprezintă o barieră termică și reduce eventualele neregularități ale suprafeței pe care se efectuează montajul parchetului.
- Lemnul se dilată în timp, de aceea se recomandă lăsarea unui rost de dilatare de minim 15 mm (în funcție de mărimea camerei) între pardoseala și pereții încăperii sau alte elemente fixe (tocuri de ușă, tovi de încălzire). Se folosesc distanțiere (pene de dilatare) pentru a păstra distanța față de perete (15 mm)
- Placa se îmbină pe lungime și apoi pe lățime, folosind un ciocan.

În timpul execuției:

- la stratul suport se verifică ca abaterile de la planitate să se încadreze în limitele admisibile;
- va urmări să nu se producă întreruperi la mijlocul suprafețelor;
- la stratul de uzură se va uita în vedere ca acesta să nu prezinte defecte peste limitele stabilite prin reglementările în vigoare.

La recepția lucrărilor:

- se va verifica îndeplinirea cerințelor stabilite de normativ;

4.4.7. Placare cu placi din faianță:

Aplicarea plăcilor de faianță se va face numai pe suprafețe uscate, pregătite în prealabil și care se înscriu în abateri de la planitate cuprinse între 3 mm/m pe verticală.

Eventualele neregularități locale nu vor depăși 10 mm (umflături sau adâncituri).

SERVICIUL TEHNIC-INVESTITII

In cazul când aceste abateri sunt depasite, suprafețele vor fi îndreptate prin completarea cu mortar sau chit. Grosimea stratului de mortar nu trebuie să depășească 1-2 cm.

Înainte de începerea lucrărilor de placare se vor executa următoarele operațiuni:

- îndepărtarea eventualelor resturi de mortar, praf, pete de grăsime, etc.
- rosturile zidarici (orizontale și verticale) trebuie să se curețe bine pe o adâncime de cca 1 cm, pentru ca mortarul de fixare să adere cât mai bine pe aceste suprafețe.
- pe suprafețele de beton turnat monolit sau pe suprafețele de beton ale panourilor mari se va aplica un șpritz, pentru obținerea unei mai mari rugozități, necesară aderenței mortarului de fixare a plăcilor.

Generalități

Nu se vor executa placaje în zone unde temperatura este sub +5°C.

Se va avea grijă să se evite evaporarea rapidă a apei din patul de mortar.

Patul de mortar nu se va aplica mult înainte de așezarea plăcilor de faianță și în nici un caz plăcile nu se vor aplica pe mortarul uscat.

Se va evita pe cât posibil tăierea plăcilor, astfel încât printr-o așezare corectă a acestora, plăcile care vor trebui să fie tăiate să nu fie mai mici de jumătate de placă.

Margițile plăcilor tăiate se vor poliza cu piatra de carbonură.

Nu se vor aplica plăci nefinisate corespunzător, cu margini crapate sau zimțate.

Rosturile între plăci vor fi realizate în continuitate, atât pe verticală cât și pe orizontală și vor avea aceeași dimensiune – cca. 2 mm – pe ambele direcții.

Abaterile admise pentru suprafețele finisate vor fi de +/- 2 mm sub dreptarul de 1,20 m lungime.

Nu se vor folosi pentru placare plăcile ude.

Așezarea plăcilor va începe de la nivelul pardoselii, având grijă să corespundă rosturile pardoselii în cele ale placajului dacă nu se specifică altfel și corelându-se placajul (reglat perfect la orizontală) cu pardoseala al cărei nivel poate fi înclinat.

Montarea plăcilor se va face prin aplicarea cu mistria pe dosul plăcii a mortarului sau a pastei adezive, după caz și aplicarea plăcilor prin apăsare pe stratul suport. După așezarea fiecărui rând de plăci se va curăța mortarul în surplus și se va turna, în golurile rămase în spatele plăcilor, lapte de ciment.

Se controlează de fiecare dată cu dreptarul.

După cca. 5-6 ore de la terminarea executării placajului, rosturile dintre plăci se vor curăța prin frecare. După această operație, rosturile se vor umple cu pasta de ciment alb, dacă nu se specifică altfel, la un interval de timp de 6-8 ore de la terminarea executării placajului pe întreaga suprafață din încăperea respectivă.

4.3.8. Pardoseli din gresie:

Plăci ceramice pentru pardoseli: plane, antiderapante, aspect uniform, cu muchii vii.

Plinte : 300x100 mm, profile de colțuri interior/exterior.

Materiale de montaj: mortar adeziv.

Chituri elastomerice:

- chit siliconic rezistent la mușcăi pentru suprafețe necirculabile;
- chit uretanic rezistent la mușcăi pentru suprafețe circulabile.

Tipul de placaje : plăci ceramice portelante suprafața antiderapantă.

Caracteristicile estetice și funcționale ale plăcilor ceramice sunt determinate de aspectul placut și rezistența la acțiunea diferitelor tipuri de condiții de mediu.

La punerea în operă a plăcilor ceramice se folosesc amestecuri adezive, materiale, accesorii, scule și metode indicate de producător. Una din condițiile de bază ale unei bune plăcări este ca suportul pe care se aplică plăcile să aibă rigiditate și rezistență mecanică adecvată. Aplicarea plăcilor se face în condiții normale de temperatură cuprinse între +5°C și +35°C.

Rosturile dintre plăci se chitoiesc pentru eliminarea posibilității de patrundere sub placa a

apei sau a umiditatii care ar putea compromite lucrarea. Pentru o mai buna impermeabilizare a rosturilor se poate folosi chitul pentru rosturi in amestec cu latex elastic.

Suportul pe care urmeaza sa fie montata gresia trebuie sa fie rezistent, lipsit de praf, substante decapante (vopsele), sau resturi de ulei de decofrare. Suporturile pe baza de ciment care nu prezinta o planeitate suficienta pot fi nivelate cu masa de spaclu pentru pardoseli. Nici suprafata suport, nici placile ceramice nu vor fi umezite in prealabil.

Adezivul se aplica cu o grosime uniforma pe suport si se striază cu o mistrie dintata la circa 45 de grade fata de suport. Timpul prescris de uscare neacoperita trebuie respectat in mod obligatoriu.

Pentru chituire, laturile rostului nu trebuie sa prezinte grasimi, iar resturile de adeziv din rost trebuie indepartate. Nu trebuie umezit rostul deoarece prelungeste timpul de priza.

Placile trebuie manipulate cu grija pentru a se evita zgarierea, lovirea sau alte deteriorari. Pentru ca rosturile orizontale si verticale sa fie perfect aliniate, suprafata pe care urmeaza sa fie montate placile trebuie sa fie perfect plana.

Verificari in vederea receptiei lucrarilor se vor face la:

- aspectul si starea generala;
- elemente geometrice (grosime, planeitate, pante, etc);
- rosturi;
- respectarea proiectului.

Acolo unde prescriptiile sau datele nu au fost respectate sau daca montarea pardoselii s-a realizat defectuos (placi fisurate, rosturi cu muchii, etc), responsabilul cu calitatea lucrarilor va decide inlocuirea partiala sau pe suprafete mai mari a pardoselii si refacerea acesteia in conditiile prevazute in specificatii.

4.4.6. Instalatii electrice:

Montarea instalatiilor electrice

Tuburi si tevi de protectie:

Operatia de pozare a tuburilor montate ingropat cuprinde:

- debitarea la lungimile necesare;
- asigurarea continuitatii prin mufe si coturi sau curbe imbinare prin lipire cu adeziv;
- pregatirea si gaurirea dozelor;
- introducerea tuburilor in doze, asezarea in slituri si prinderea provizorie;
- prepararea mortarului de ipsos;
- fixarea tuburilor in copci de ipsos;
- fixarea dozelor la nivelul tencuiei si astuparea acestora cu dopuri de hartie sau cu capacele proprii;
- protejarea cu mortar de ciment pus cu mistria la montajul pe suprafetele orizontale;
- luarea masurilor la pozitie;
- verificarea si indreptarea tuburilor;
- taierea tuburilor la masura;
- netezirea capetelor dupa taiere (bercluire);
- cernerea si uscarea nisipului;
- umplerea tuburilor cu nisip;
- incalzirea, indoirea si racirea tuburilor;
- verificarea curbetelor si golirea nisipului;
- fixarea suportilor in zid cu ipsos sau prin impuscare in beton cu bolturi;
- montarea dozelor;
- imbinarea tuburilor in doze;
- montarea provizorie si definitiva a tuburilor la pozitie prin strangerea suruburilor;

- prinderea capacelor dozelor:

Conductoare electrice:

Montarea conductoarelor electrice izolate in tuburi (tevi) de protectie se face de regula prin tragere de la dozele de tragere si/sau de ramificatie.

Se vor urmari urmatoarele cerinte:

- operatiunea sa se faca astfel incat sa nu duca la deteriorarea dozelor de aparat, la slabirea aderenței acestora in elementul de structura sau la degradarea tuburilor;
- sa nu se produca juituri ale izolatiei conductoarelor;
- in fiecare doza de aparat se va lasa o rezerva de 5.10 cm/conductor;
- imbinarea conductoarelor sa se faca numai in doze, fie prin cleme (obligatoriu la conductoarele de aluminiu), fie prin lipire;
- sa se respecte codul culorilor pentru conducte conform normativului I.7 - 2011;
- se interzice executarea imbinarii intre conductoare in interiorul tuburilor de protectie;
- sa nu fie intreruperi sau deteriorari ale izolatiei conductoarelor;

Cabluri electrice:

La montare, se va avea in vedere evitarea zonelor care pericliteaza integritatea sau buna functionare a cablurilor prin deteriorari mecanice, vibratii, supraincalzire sau arcuri electrice provocate de alte cabluri. Se va asigura la montare, accesul pentru lucrarile de montaj, intretinere si pentru eventualele inlocuiri si/sau interventii in caz de incendiu. Pozarea cablurilor electrice se face, de regula, pe console metalice fixate pe suporti montati in elementele de constructie. Se recomanda pozarea cablurilor de comanda si control, in fluxuri aparte de cele ale cablurilor de energie, precum si realizarea de fluxuri separate pentru cablurile de energie cu tensiuni diferite.

Corpuri de iluminat:

La montarea corpurilor de iluminat sunt necesare urmatoarele lucrari:

- trasarea pozitiei gaurilor de montaj cu ajutorul sablonului;
- crearea golurilor, confectionarea si montarea diblurilor de lemn, montarea diblurilor din material plastic sau implantarea diblurilor (bolturilor) metalice;
- taierea, daca este cazul, a tubului de protectie la nivelul planseului sau a zidului;
- taierea si deslacarea izolatiei conductoarelor electrice, inclusiv executarea capatului de cablu daca alimentarea se face cu cablu nearmat;
- executarea legaturilor electrice;
- asamblarea si montarea corpurilor de iluminat;
- montarea becurilor sau tuburilor si starterelor;
- spalarea si montarea globurilor, respectiv a abajurilor corpurilor de iluminat incandescent sau a reflectoarelor corpurilor de iluminat fluorescent.

5. CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRĂRILOR

5.1 Măsurile generale

5.1.1 La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare.

5.1.2 Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

5.1.3 Produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și vor avea certificat de calitate și agrement tehnic.

5.1.4 Pentru lucrările suplimentare apărute în timpul execuției, se va solicita acordul beneficiarului.

5.1.5 Executantul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren (cote, dimensiuni) și va semnala din timp (înainte de a executa) orice neconcordanță cu Caietul de sarcini.

6. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU

6.1 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii.

6.2 Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

6.3 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, manipularea materialelor de construcții.

7. EXECUȚIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

7.1 Contractul de lucrări se va realiza în conformitate cu cerințele prezentului Caiet de sarcini.

8. PREZENTAREA OFERTEI

8.1 Limba de redactarea a ofertei este limba română .

8.2 Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la data deschiderii .

8.3 Prezentarea a maximum 2 (doua) lucrari similare egale cu valoarea achizitiei.

9. CONȚINUTUL OFERTEI TEHNICE

9.1. Propunerea tehnică va fi structurată conform caietului de sarcini ce trebuie prezentat și asumat

9.2. Ofertanții vor include în devizele oferta și următoarele elemente : transportul materialelor și molozului.

9.3. Termenul pentru execuția lucrărilor – maximum 30 de zile

9.4. Garanțarea asigurării resurselor materiale și umane (număr de salariați), dotarilor și echipamentelor necesare desfășurării activităților/lucrărilor ce fac obiectul contractului, prin evidentierea modului de planificare și de organizare a acestora pe parcursul execuției, în condițiile respectării prevederilor legislației din domeniu și a standardelor/prescripțiilor/normativelor și a oricărui alte norme tehnice în vigoare.

9.5. Autoritatea contractantă solicită ofertanților completarea următoarelor formulare adaptate la obiectivele descrise în Caietul de sarcini:

- Antemasuratoare;

- Lista cantităților de lucrări (deviz);

9.6. Prețul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantităților de lucrări va fi corelat cu specificațiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietului de sarcini, astfel încât fiecare ofertant va ține seama la alegerea prețului ca fiecare material să corespundă cerințelor de calitate descrise în cadrul fișelor tehnice de produs, din cadrul agrementelor tehnice.

9.7. Datele privind propunerea financiară ale ofertanților vor fi cuprinse în Formularul de ofertă.

10. PERIOADA DE EXECUȚIE - Termenul de execuție și predare a lucrării: 30 de zile de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor.

11. RECEPȚIA ȘI GARANȚIA LUCRĂRILOR

11.1 Recepția la terminarea lucrărilor, se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor H.G.

343/2017, de către beneficiar, în prezența prestatorului și se va încheia un PVR . Nu se accepta recepții parțiale.

11.2 În termen de 5 zile de la terminarea lucrărilor, prestatorul are obligația să prezinte situațiile de lucru.

11.3 Garanția pentru lucrările executate este de 12 luni de la data recepției.

12. MODALITĂȚI DE PLATĂ:

Plata se va face prin ordin de plata in baza facturii emise de prestator, in termen de 30 de zile de la data primirii facturii la sediul beneficiarului, avand la baza urmatoarele documente: factura în original emisă de executant însoțită de procesul-verbal de recepție la terminarea lucrării.


13. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - Prețul cel mai scăzut

14. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

14.3. Ajustarea prețului contractului : **NU se permite.**

14.2. Garanția de bună execuție este de 10 % din valoarea fără TVA a lucrărilor oferitate, printr-un instrument de garantare emis in condițiile legii de o institutie de credit ori de o societate de asigurari, in condițiile legii . Aceasta va fi comunicata la semnarea contractului.

Sef Serviciu Tehnic Investitii ,
ing. Liliana Cristescu



Intocmit
ing. Georgiana Vericeiu



A N T E M A S U R A T O A R E

Denum: JTA008 Lucrari de renovare interioara si retacere fatada
str. Jupiter nr. 7A, Constanta

Nr. Simbol articol	UN	CANTITATEA	Crt.
001 RPO139A1	KG	100.000	
DEMONTAREA BALUSTRADELOR GRUPELOR SI PARAPETELOR METALICE MONTATE IN BETON *			
002 RPO134A1	KG	40.000	
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE *			
003 RPO133A1	MF.	6.000	
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *			
004 RPO004C1	MP.	6.000	
CONFEC.MONTARE FERESTRE DIN LEMN DURLE, DESCH.OBIS.DIN STEJAR *			
004 3270016	MP.	0.000	
TAMPLARIE PVC - FERESTRE CU GEAM TERMOPAN - TROCAL			
005 RPO033E1	MP.	4.000	
CONFECTIONARE USI DE LEMN EXT.CURLE DIN STEJAR , DESCHIDERE OBISNOITA IN 2 CANATE *			
005 3270160	MP.	4.000	
USA EXTERIOARA 2 CANATE PVC H/L 2.95/1.			
006 RPO130C1	M	42.000	
REP.TENC.INT.IN JURUL UCI.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-7 CU SFACETILLI; GREUTI INTRE 25-35CM LA			
007 RPO064A1	MP.	4.000	
REP.TENC.EXT.SPECIALE DIN PIATRA ARTIF. FRECATE IN CIMF CONTI.CU GROS.STRAT. SUPERIOR DE 5-8 MM *			
008 RPO130A1	MF.	20.000	
REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU NET. DE 2,5 CM GROS.EXEC.IN CIMF CONTINUU *			
009 RPO055A1	MP.	46.000	
GIET DE VAR EPSOS PE TENC.DRIS.0,7CM GROS.LA PERETI SI STILEI *			
009 3270141	KG	134.000	
ADEZIV CM 21 20. INTERIOR SI EXTERIOR			
009 3270006	MP.	23.000	
PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU ZOLISTREB			

009 3270007	M	9.000
COLTAR DIN ALUMINIU CU PLASA 2.5 M		
010 RPO765A1	MP.	23.000
TENCUIELI SPECIALE LA FATADA EXEC.CU TERASIT ALB,GRIS CU MORTAR VAR-CIM.M25-T,SPRIT,GRIND 15-2CM		
010 3270124	KG	90.000
TENCUIALA DECORATIVA		
011 CB47A1	MP.	32.000
MONTAREA SI DEMONTAREA SCHELFI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,CM		
012 AUT1303	ORA	11520.000
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.864UMF G-11-14,5 3SCH.1.5E1/MP		
013 RPOXR09B	MP.	23.000
ARDERE VOPSITORIE VECHIE CU LAMPA BENZINA INCL.CORATIEEA SUPRAFETEI		
014 RPOJ10C1	MP.	50.000
REF.TENC.SUBT.LA PERETI BET.ARM.C,3CM GROSIM.MEDIE CU MORTAR DE CIMENT VAR MARCA 100-T *		
015 RPO728A1	MP.	25.000
REPARATII DE TENCUIELI INTERIOARE CRISCUTE LA TAVANE DIN BETON ARMAT MONOLIT SAU PREFABRICAT		
016 RPOJ36A1	MP.	106.000
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM. GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.		
017 RPO070A1	MP.	106.000
STRAT SUPORT PT TENC PESTE BASINA EPOXIDICA FORMAT DIN STROP DE CIMENT CU ARACET		
018 RPOB25A1	MP.	100.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACITAT POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS EXISTENT		
018 6104347	L	31.000
VOPSEA LAVAB ANTIMUCEGAI PT INT/EXT		
019 RPOB23A1	MP.	23.000
SPITCUIREA SUPRAFETELOR DE BETON IN VEDEREA ADERARII UNUI BETON NOU		
020 RPOK01B1	MP.	25.000
STRAT SUPORT PT.PARDUSELI DIN MORTAR CIMENT M 100-T, DE 3CM GROSIME, CU PASTA		

DRISCHITA FIN *

021 RPK09A1	MP.	22.000	PARDUSELI PARCHET STEJAR, FAG PE SUPORT EXIST. CORAT. MONT. IN BENZI SIMPLE, INTERC. PRIN BACERE IN CU
021 G200752	MP.	23.100	PARCHET LAMINAT
021 3270117	MP.	23.100	FOLIE SPUMA 2 MM PENTRU INSTALAREA PARCHETULUI; 15 MP
021 3270116	M	22.000	PLINTA MDF EGGER 60X17 MM, 7.4 M, PENTRU PARCHET LAMINAT
022 CD24A1	MP.	14.933	PERETI DESPARTITORI SIMPLI CM 75/100 CU STRUCTURA METALICA (RIGIPS)
023 RPK036A1	MP.	12.500	GLET DE IPSOS PE TENC. INT. CRIS. DE 3 MM. GROSIME EXECUTAT CU FASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.
024 RPKM14A2	MP.	3.000	PLACAJE IN SUP. PLANE DIN PLACI CERAM GLAZ CERAMIC 40X40 APLIC UNA SAU MAI MULTE CULORI, SI PER SU
024 2404341	MP.	3.150	PLACI CERAMIC GLAZURATE SIMPLI ALB 25X 25X 5 C. 1 STB13
024 3270020	KC	10.200	ADEZIV GRESIE SI FAIANTA CERESIT CM 11 ELUS
025 RPK070A1	MP.	10.000	STRAT SUPORT PT TENC FESTE KASINA EPOXIDICA FORMAT DIN STROP DE CIMENT CU BRACET
026 RPK021A1	MP.	10.000	VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL PT. INTERIOR PE GLET DE IPSOS EXISTENT
026 6104347	L	2.000	AVOPSEA LAVAB ANTIMUCEGAI PT INT/EXT
027 RPK40A1	MP.	3.300	PARDUSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA UNA CULOARE SI FORMA IN SUPRAFETE <<COMP /RUC.

027 3270051	MP.	3.090
GRESIE ANTIDERAPANTA		
027 3270020	KG	10.200
ADESIV GRESIE SI FATANTA CERESIT CM 11 PLUS		
028 RPKK42A1	M	7.000
PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM INALTIME,ORizontALE LA PERETI'		
028 3270051	ME.	0.700
GRESIE ANTIDERAPANTA		
028 OK03A1	MF.	2.000
EST DIN LEMN SIMPLU INTERIOARE INTR-UN CANAT PE CAPTUSELI		
029 2928490	MF.	2.000
USA INTERIOARA LOCUINTA LOCANAT PLACA CELOARA IE TOC+CAPTUSALA PLINE 2090X 884		
030 RPKC57A1	BUC.	1.000
INLOC.OGLINA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINITA SLEFUTE AVIND DIMENS.DE 400X500MM PE PER.CAR.DE		
031 RPKC59A1	BUC.	1.000
INLOC.COMPL.A UNEI ETAJERE FATAI SAU PORT.SANIT PERETI ZIDARIE SAU BETON		
031 2951455	BUC.	1.000
ETAJERE PORTELAN TTP E2.30 ALB C.1 NI 716		
032 RPKJ10G3	M	25.000
EXECUTAREA DE SANCTRI CU SECTIUNE 500 200MP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS CIMENT		
033 RPKD04E1	M	115.000
INLOCUIRE CABLU ENERGIE INSTALAT LIBER SECTIUNEA CONDUCTELOR 33 MMP IN SANCTRI CANALE		
033 480437E	M	117.233
CABLU ENERGIE ACHIEPE 3,5/ 6KV 3X 35 M S. 4481		
034 RPKU15A1	M	25.000
ASTUPAREA SANCTRI IN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS,SANTUL AVIND SECTIUNEA DE 6,5-10.000MP		
035 RPKF01A2	BUC.	1.000
INLOC INTERRUPTOR MANUAL UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA INGRUPAT DIN AMTNOPLAST		

035 0514442	BUC.	1.000
INTERRUPTOR PACSET BIPOLAR 10A CAPAC EA -04 EA-0497		
036 RPEF03M1	BUC.	1.000
INLOC APLICA CU 1 BRAT DELCRE DE PLASTIC		
036 510408H	BUC.	1.000
APLICA DIN AMINOPLAST JULIE E27, DREAPTA, 60W, CLP AA-D' SIMBOL 311324		
037 RPEC3301	MP.	3.000
CERPENG DIN LEMN DE RASIN, LA FIVNITA CAPUSIT CU TABLA ZINCATA		
038 RPOJ1101	MP.	66.000
REF. CFNC. SUBT. LA PERETI BET. ARM. 0,5CM GROSIM. MEDIE CU MORTAR DE CIMENT VAR MARCA 100-T *		
039 RPK01R1	MP.	29.000
STRAT SUPORT PT. PAROZELI DIN MORTAR CIMENT M 100-T, DE 3CM GROSIME, CU FATA BRISCUITA FIN *		
040 TR05A15	TONA	1.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M		
041 TR05A25P	TONA	1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLozULUI CU AUTOBASULANTA DIST -25 KM		
042 TR02P10	TONA	1.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. - 10 KM.		
043 TR11A0802	TONA	1.500
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARONTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA, TEREN CATEG. 2		
044 TR11A01F1	TONA	1.500
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARONTE, PRIN TRAN. FINE LA 10M RAMPA SAU TRAIEN-BUFO CATE		

Intocnit,



OFERTANTUL

.....

Înregistrat la sediul autorității
contractante.....

(denumirea/numele)

nr.....

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către,

.....
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare adin data de privind achiziția directă pentru
atribuirea contractului

noi vă transmitem alăturat următoarele:

(denumirea/numele ofertantului)

a) oferta;

b) documentele care însoțesc oferta.

2. Persoana de contact pentru achiziția directă

Nume	
Adresă	
Telefon	
Fax	
E-mail	

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării

Operator economic.

.....
(semnătura autorizată și stampila)

Operator economic
.....
(denumirea/numele)

Formular nr. 1

**DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR
DIN DOMENIUL MEDIULUI ȘI PROTECTIEI MEDIULUI**

Subsemnatul, reprezentant/împuțernicit al...../
(denumirea /numele și sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, conform reglementărilor stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale.

Totodată, declar că am luat la cunoștință că falsul în declarații și declararea necorespunzătoare a adevărului constituie infracțiuni și se pedepsesc conform legii penale.

Data completării.....

Operator economic,
.....
(semnătura autorizată, stampila)

Operator economic
.....
(denumirea/numele)

Formular nr. 2

**DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR
DIN DOMENIUL SOCIAL ȘI AL RELATIILOR DE MUNCĂ**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al.....(*denumirea /numele și sediul/adresa ofertantului*), declar pe propria răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice că vom executa lucrările cuprinse în ofertă cu respectarea reglementărilor stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul social și al relațiilor de muncă și că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii.

Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la « Declarația necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 175, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă »

Data completării.....

Operator economic,
.....
(semnătura autorizată, stampila)

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către,
R.A. EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
Bd.Tomis, nr. 101, Constanța
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentația, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _____ (denumirea/numele ofertantului) ne oferim cu, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm _____ (denumirea lucrărilor) pentru suma de _____ (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei) platibilă după recepția lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de _____ (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să efectuăm lucrările conform caietului de sarcini și anemasuretorii, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____ zile (durata în litere și cifre) respectiv până la data de _____ (ziua/luna/anul) și ca va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

5. Precizăm că: *(se bifează opțiunea corespunzătoare)*

depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data _____

_____, (semnătură), în calitate de _____ legal autorizat
 să semnez oferta pentru și în numele _____
 (denumirea/numele operatorului economic și stampila)

.....
 (denumirea/numele)

DECLARAȚIE
 privind constituirea garanției de buna executie

Subsemnatul,
 reprezentant al
 (denumire operator economic)
 declar pe propria răspundere că pentru achiziția de

..... accept toate clauzele prezentate în Documentație.
 În cazul în care suntem declarați câștigători ai anunțului pentru atribuirea contractului de
 lucrări, garanția de buna executie se va constitui prin (se bifează opțiunea corespunzătoare):

- virament bancar
- instrument de garantare
- depunerea la casierie a unor sume în numerar, în cazul în care valoarea garanției de buna executie
 este mai mică de 5.000 de lei

Data completării,

Operator Economic.

 (semnătura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

.....
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind evitarea conflictului de interese
(art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice)

1. Subsemnatul/a..... in calitate de(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător al ofertantului), la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de, în temeiul art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, următoarele:
- a) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al autorității contractante;
- b) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu este este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al autorității contractante;
- c) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu avem, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situație de natură să afecteze independența și imparțialitatea autorității contractante pe parcursul procesului de evaluare;
- d) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu avem drept membri în cadrul consiliului de administrație/organul de conducere sau de supervizare și/sau nu avem acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante;
- e) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante.

2. Subsemnatul/a..... declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

3. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este valabilă până la data de (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării:

Operator economic

.....
 (numele prenumele reprezentantului legal, în clar)
 (semnătură autorizată)
 L.S.

ANGAJAMENT DE PARTICIPARE SI DISPONIBILITATE

Titlu achizitie publica:

Subsemnatul(a) _____, domiciliat in
 loc. _____, str. _____, nr. _____, jud. _____,
 declar ca sunt de acord sa particip la procedura de achizitie publica privind
 achizitionarea

De asemenea, in cazul in care oferta companiei va fi desemnata castigatoare, declar ca sunt capabil si disponibil sa lucrez pe pozitia pentru care am fost propus(a) in oferta in perioada de derulare a contractului.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Nume persoana care oferta angajamentul de participare	
Semnatura	
Data	

Denumire ofertant	
Semnatura	
Data	

NOTA!

Atentie! Angajamentul de participare se va prezenta in original, va fi semnat de persoana in cauza si contrasemnat de reprezentantul ofertantului.

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în art. 165 și 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul reprezentant împuternicit al (denumirea/numele și sediul/adresă operatorului economic) în calitate de candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător al candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de organizată de, declar pe proprie răspundere că:

1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt detinute de art. 165, alin. (1) și art. 166, alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv:

- a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se constată încălcarea acestor obligații;
- b) se ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
- c) nu am comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative;
- d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
- e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;
- f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe;
- g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i revineau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plată de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
- h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;
- i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obținem informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării:

Operator economic.
(numele prenumele reprezentantului legal, în clar)
.....(semnatura autorizată)
L.S.

Notă: se solicită atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât și terțului susținător.